

B14

B14 OPERE DA TAPPEZZIERE

> B14 opere da tappezziere

OPERE DA TAPPEZZIERE

B.14.1 Mano d'opera in cantiere

Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese appartenenti al settore, per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito della provincia di Como.

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Computo ore lavorative. Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede dell'imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa, all'inizio e al termine della prestazione.

Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l'intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d'opera su altri lavori.

Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati valgono le maggiorazioni previste dal CCNL ed integrativi provinciali.

Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

5)	Operaio specializzato - tappezziere, 3° livello	ora	€	35,10
10)	Operaio qualificato - tappezziere, 2° livello	ora	€	32,72
15)	Operaio comune, 1° livello	ora	€	29,62

B.14.3 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali, comunitarie e dalle consuetudini commerciali, provvisti di marcatura CE ove dovuto.

Materiali di consumo, resi a piè d'opera; per la loro quotazione si rimanda al Cap. B 13.3

COLLANTI

10)				
	a) pasta di amido di riso per tappezzeria in carta	kg	€	-
	b) pasta di amido di riso additivata con resine sintetiche	kg	€	-
	c) collanti in polvere di metilcellulosa per tappezzerie in carta	conf. 125 g	€	5,85
	d) collanti in polvere di metilcellulosa per tappezzerie pesanti	conf. 125 g	€	7,60
	e) adesivo polivalente a base di amido e resine sintetiche	conf. 800 g	€	6,50
	f) liquido staccaparati	conf. 250 g	€	2,73

TAPPEZZERIE

Rivestimenti murali da porre in opera mediante incollaggio; i prezzi s'intendono riferiti al prodotto di più frequente commercializzazione.

20) Carta in rotoli:

	a) carta fodera 70/90 g; 0,56x20 m	rotolo	€	-
	b) carta lavabile da 10x0,53 m, pari a 5,30 m ²	rotolo	€	-
	c) carta duplex lavabile da 10x0,53 m, pari a 5,30 m ²	rotolo	€	-
	d) carta tipo serigrafico espanso da 10x0,53 m, pari a 5,30 m ²	rotolo	€	-

25) Carta in vinilico da 10x0,53 m, pari a 5,30 m²:

	a) su carta	rotolo	€	61,70
	b) su tela	m ²	€	12,50
	c) TNT (tessuto non tessuto)	rotolo	€	65,00

30) Fil posè, h: 80/90 - 100/110 cm:

	a) sintetico	m ²	€	18,00
	b) cotone 40% - viscosa 60%	m ²	€	-
	c) seta	m ²	€	-
	d) lino	m ²	€	-

35) Rivestimento vegetale su supporto in carta altezza 90 cm, lunghezza 50 m:

	a) paglia	m ²	€	-
	b) sughero	m ²	€	35,00

36) Rivestimento murale TNT (tessuto non tessuto) m² € 12,00

40) Bordi 7/15 cm - lunghezza 10 m:

	a) carta	m	€	2,10
	b) vinilico	m	€	3,20

> B14 opere da tappezziere

B.14.4 Lavori ed opere compiute

Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori e opere compiute in appartamenti singoli nuovi.

I prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l'impiego di mano d'opera idonea e materiali di ottima qualità occorrenti per dare il lavoro e l'opera compiuta a regola d'arte.

I prezzi comprendono le attrezzature occorrenti per eseguire lavori in interni con pareti non superiori a 3 m dal piano di appoggio.

I prezzi si intendono per un unico rivestimento murale in ciascun ambiente, sono esclusi i lavori particolari, quali pannelli o riquadrature sia del medesimo che di diverso materiale, le bordure e le zoccolature nei vari materiali e conteggiati a parte.

Sono esclusi inoltre: - l'onere relativo al riscaldamento dell'ambiente se necessario per la buona riuscita dei lavori - le riparazioni, i rifacimenti, le puliture che si rendessero necessarie per cause non imputabili all'esecutore - l'aiuto necessario per rimuovere quei manufatti che per ingombro o peso non possono essere spostati da un singolo operaio - gli oneri relativi alla protezione di arredi o impianti fissi.

Sulle sottoelencate quotazioni potranno essere applicati sovrapprezzi, a compenso di maggiori costi di materiali e minor resa di mano d'opera in relazione alle seguenti specificità

- per le lavorazioni di preparazione di supporti e per l'applicazione di tappezzeria in ambienti aventi superficie trattata inferiore a 30 m² - aumento 30%

- per lavori eseguiti oltre 3 m dal piano di appoggio - aumento 30%

- per lavori su ponteggi escluso l'onere del ponteggio - aumento 30%

- per impiego di diversi rivestimenti in ogni singolo locale - aumento 30%

- le preparazioni necessarie delle superfici da rivestire

Agli effetti delle misurazioni non sono deducibili i vani e le aperture con superfici inferiori a 1 m².

Qualora le opere fossero eseguite con più particolarità sovraesposte, verranno valutate sommando i singoli aumenti percentuali applicati sul prezzo base.

Preparazioni. Per le voci non indicate nell'elenco sottostante, si rimanda al Cap. B 13.4

50) Stacco di vecchie tappezzerie:

a) in carta	in econom	€	-
b) viniliche	in econom	€	-

51) Solo posa di tappezzeria applicata su pareti già preparate e trattate con fissativo:

a) carta del n. 20/a	m ²	€	7,45
b) carta del n. 20/b	m ²	€	8,55
c) carta del n. 20/c	m ²	€	13,05
d) carta del n. 20/d	m ²	€	-
e) carta del n. 25/a/b/c	m ²	€	-
f) carta del n. 30/a/b/c/d	m ²	€	-
g) carta del n. 35/a/b	m ²	€	-
h) carta del n. 36	m ²	€	-

