

B4

OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.1 Mano d'opera in cantiere

Prezzi medi orari comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese specializzate nel settore, per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito della provincia di Como. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Computo ore lavorative. Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede dell'imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro o viceversa, all'inizio e al termine della prestazione. Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l'intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d'opera su altri lavori. Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi provinciali. Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

5)	Operaio di 4° livello	ora	€	36,83
10)	Operaio specializzato, 3° livello	ora	€	35,10
15)	Operaio qualificato, 2° livello	ora	€	32,72
20)	Operaio comune, 1° livello	ora	€	29,62

B.4.3 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali provvisti di marcatura CE ove dovuto, consegnati franco magazzino.

15)	Diffusore semplice a tazza, in vetro ricotto, per strutture orizzontali:			
	a) quadrato - lato 145 mm, altezza 55 mm	cad	€	6,35
	b) quadrato - lato 190 mm, altezza 70 mm	cad	€	9,62
	c) quadrato - lato 200 mm, altezza 22 mm	cad	€	7,74
20)	Diffusore a camera d'aria, in vetro ricotto, per strutture orizzontali:			
	a) quadrato - lato 190 mm, altezza 80 mm	cad	€	10,74
	b) quadrato - lato 145 mm, altezza 110 mm	cad	€	12,71
30)	Diffusore a camera d'aria, in vetro ricotto, per strutture verticali:			
	a) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm	cad	€	7,73
	b) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm, satinato un lato	cad	€	17,21
	c) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm, satinati due lati	cad	€	16,69
	d) rettangolare - lati 240x115 mm, spessore 80 mm	cad	€	8,72
	e) quadrato - lato 240 mm, spessore 80 mm	cad	€	12,71
	f) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta	cad	€	13,76
	g) quadrato - lato 240 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta trasparente	cad	€	18,48
	h) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta satinato	cad	€	15,84
	i) quadrato - lato 240 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta satinato	cad	€	24,60
	l) rettangolare - lati 190x90 mm, spessore 80 mm	cad	€	5,99
	m) rettangolare - lati 190x90 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta	cad	€	11,05
	n) rettangolare - lati 190x90 mm, spessore 80 mm, satinato un lato	cad	€	14,02
	o) rettangolare - lati 190x90 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta satinato	cad	€	12,72
	p) rettangolare - lati 190x90 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta, satinato un lato	cad	€	14,04
	q) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm, colorato in pasta, satinato un lato	cad	€	17,22
	r) quadrato - lato 300 mm, spessore 100 mm	cad	€	23,95
	s) triangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm	cad	€	29,47
	t) terminale di parete lineare 190 mm, spessore 80 mm	cad	€	21,83
	u) terminale di parete curva 190x150 mm, spessore 80 mm	cad	€	33,42
	v) angolare 190x152x80 mm	cad	€	30,60
31)	Diffusore per posa veloce:			
	a) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm	cad	€	7,79
	b) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm, colorato	cad	€	13,87
	c) rettangolare - lati 190x90 mm, spessore 80 mm	cad	€	5,99
	d) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm, colorato	cad	€	11,17

B.4.4 Lavori ed opere compiute

Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea manodopera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

I prezzi non comprendono eventuali serramenti, fissi o apribili, incorporati nel manufatto di vetrocemento e si riferiscono al seguente modo di esecuzione:

a) manufatto prefabbricato eseguito nel laboratorio della ditta vetrocementista. A carico della ditta fornitrice tutto quanto (diffusori, formelle, listelli sagomati, armatura in acciaio B 450 C, calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm²), manodopera, ecc.) occorra per dare il manufatto completo e finito nonché la consegna franco cantiere su mezzo di trasporto. Sono escluse le prestazioni ed assistenze murarie di cui al Cap. A 1.5.

b) manufatto eseguito in opera. A carico della ditta vetrocementista: i diffusori, le formelle, i listelli sagomati (il tutto dato franco cantiere) e la mano d'opera specializzata per l'esecuzione del manufatto e la rifinitura dopo il disarmo. Sono escluse le prestazioni e le assistenze murarie di cui al Cap. A 1.5.

Misurazione: fino al filo esterno dei diffusori perimetrali, esclusa e compensata a parte la fascia piena di contorno in calcestruzzo. Deduzione degli eventuali vani per serramenti o altro se di superficie superiore a 0,25 m².

35) Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro. Intervetro 5 cm circa. Sovraccarico fino a 400 kg/m²:

a) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 15/a	m ² €	270,00
b) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 15/b	m ² €	280,00
c) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 20/a	m ² €	300,00
d) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 20/b	m ² €	342,00
e) prefabbricato in laboratorio - fascia piena perimetrale	m ² €	94,00

40) Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro. Intervetro 5 cm circa. Sovraccarico fino a 400 kg/m²:

a) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 15/a	m ² €	270,00
b) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 15/b	m ² €	280,00
c) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 20/a	m ² €	300,00
d) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 20/b	m ² €	342,00
e) eseguito in opera - fascia piena perimetrale	m ² €	94,00

50) Pareti verticali costituite da diffusori annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce e con travetto ribassato. Intervetro 1 cm:

a) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 30/a	m ² €	291,00
b) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 30/d	m ² €	333,00
c) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 30/e	m ² €	322,00
d) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 30/f	m ² €	395,00
e) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 30/h	m ² €	447,00
f) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 30/i	m ² €	540,00
g) prefabbricato in laboratorio - diffusore di cui al n. 30/o	m ² €	660,00
h) prefabbricato in laboratorio - fascia piena perimetrale	m ² €	94,00

55) Pareti verticali costituite da diffusori annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce e con travetto ribassato. Intervetro 1 cm:

a) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 30/a	m ² €	291,00
b) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 30/d	m ² €	333,00
c) eseguito in opera - diffusore di cui al n.30/e	m ² €	322,00
d) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 30/f	m ² €	395,00
e) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 30/h	m ² €	447,00
f) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 30/i	m ² €	540,00
g) eseguito in opera - diffusore di cui al n. 30/o	m ² €	660,00
h) eseguito in opera - fascia piena perimetrale	m ² €	94,00

60) Sovrapprezzo per pareti curve eseguite in opera

65) Sovrapprezzo per pareti inferiori ai 5 m² eseguite in opera



F I R M A . G L I . S P A Z I
B r e g n a n o - C o m o - I t a l y

M.V.B. SRL
22070 Bregnano . CO . Via E. Mattei, 6
T. 031.773554 . F. 031.774339
www.mvb-bregnano.it
info@mvb-bregnano.it

